

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" – ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ			
въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
	A. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА		
	A.1. ЗИДАРСКИ РАБОТИ		
A1.1	Разрушаване на тухлени преградни стени 12 см	м2	40,00
A1.2	Направа на отвор за врата в предградна стена 12 см	м2	8,00
A1.3	Щендерни стени от двуслоен гипсокартон – влагоустойчив	м2	35,00
A1.4	Щендерни стени 20 см от гипсокартон с пълнеж от 10 см мин. вата)–асансьор	м2	80,00
	A.2 ПОКРИВНИ РАБОТИ		
A.2.1	Премахване на съществуващата бордова ламарина	м2	550,00
A.2.2	Монтиране на нова ламаринена шапка по бордовете по детайл от чертеж № 509	м2	565,00
A.2.3	Почистване на подпокривното пространство	м2	1030,50
A.2.4	Полагане на нова тополизоляция от твърда каменна вата 10 см в подпокривното пространство	м2	1030,50
A.2.5	Вентилационни отдушници на подпокривното пространство с решетки против птици	бр.	120,00
A.2.6	Полагане на нова тополизоляция от минерална вата 10 см над окачен таван	м2	1110,00
A.2.7	Покрив асансьорна шахта (OSB-3 20mm, 2 пласта хидроизолация с обръщане по бордове)	м2	10,00
	A.3. ФАСАДА		
A.3.1	Топлоизолационна фасадна система EPS 10cm	м2	885,00
A.3.2	Противопожарни ивици от минерална вата 10cm по детайл (чертежи №510, №511)	м2	45,00
A.3.3	Топлоизолационна фасадна система за допълване на съществуваща топлизоляция EPS 5 cm по детайл (чертеж № 513)	м2	2920,00
A.3.4	Топлоизолационна фасадна система по цокъл на сградата (XPS 5cm)	м2	420,00
A.3.5	Обръщане около отвори по детайл (чертежи № 501, № 503, № 505)	м	750,00
A.3.6	Обръщане около отвори по детайл (чертежи № 502, № 504, № 506)	м	1280,00
A.3.7	Обръщане по пиластри при челно надграждане на топлоизолацията (почистване, профил за ъгли с мрежа и шпакловка)	м	600,00
A.3.8	Фасадна мазилка цвят RAL 7004 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	1320,00
A.3.9	Фасадна мазилка цвят RAL 9016 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	2440,00
A.3.10	Фасадна мазилка цвят RAL 1012 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	230,00
A.3.11	Фасадна мазилка цвят RAL 2004 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	240,00
A.3.12	Фасадна мазилка цвят RAL 6021 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	100,00
A.3.13	Фасадна мазилка цвят RAL 6021 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	100,00
A.3.14	Цокълна мазилка цвят RAL 7031 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	480,00
A.3.15	Външна композитна облицовка на асансьора – „Etalbond“ или подобна с цвят RAL 9007 или подобен (одобрен от проектанта)	м2	130,00
A.3.16	Подпрозеречна дъска от алуминий	м	665,00
A.3.17	Деформационна fuga по детайл (чертеж №508)	м	140,00
	A.4.МАЗАЧЕСКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ		
A.4.5	Гипсова шпакловка по стени	м2	600,00
A.4.6	Гипсова шпакловка по тавани	м2	95,00
A.4.9	Трикратно боядисване с бял латекс върху грунд по стени	м2	600,00

A.4.10	Трикратно боядисване с бял латекс върху грунд по тавани	м2	95,00
	A.5. НАСТИЛЪЧНИ РАБОТИ		
A.5.1	Щампован бетон по рампа	м2	20,00
A.5.2	Настилка от мразоустойчив гранитогрес 30 см (за стъпала)	м	21,00
A.5.5	Настилка от гранитогрес	м2	75,00
A.5.8	Тактилни ивици пред рампа	м2	3,00
	A.6. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ		
A.6.1	Окачен таван – интериорен растерен, ревизируем	м2	1110,00
A.6.2	Окачен таван – гипсокартон, влагоустойчив	м2	75,00
A.6.3	Окачен таван – гипсокартон (предв. Асансьор)	м2	20,00
A.6.5	Фаянсова облицовка по стени	м2	260,00
A.6.6	Топлоизолиране на сутеренна стена с минерална вата 5см	м2	560,00
A.6.7	Предстенна обшивка с гипсокартон 2x12.5 мм	м2	560,00
	A.7. ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ		
A.7.1	Парапет по рампа (по детайл в обяснителната записка)	м	15,00
	A.8. ДОГРАМА		
A.8.1	Влагоустойчива вътрешна врата 90/210, дясна	бр.	8,00
A.8.2	Влагоустойчива вътрешна врата 90/210, лява	бр.	8,00
A.8.3	Влагоустойчива вътрешна врата 70/210, дясна	бр.	4,00
A.8.4	Влагоустойчива вътрешна врата 70/210, лява	бр.	4,00
A.8.5	Външни PVC прозорци, витрини и врати по спецификация	м2	378,00
A.8.6	Окачена фасада асансьор	м2	65,00

Подпис:.....
/печат/